

Комплектация ДОМОКОМПЛЕКТ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Раздел АР (Архитектурное решение)
- Раздел КД (Конструкции деревянные)

СТЕНОВОЙ КОМПЛЕКТ

- Брус клееный профилированный сечением (внешние стены) 202x185(h)мм
- Брус клееный профилированный сечением (внутренние перегородки) 160x185(h)мм
- Клеевая система AkzoNobel (Швеция)
- Ручная шлифовка каждой детали
- Антисептирование на производстве (на оборудовании «Graco» (США) под давлением 200 атм., обеспечивающим глубокое проникновение в древесину)
- Обработка торцов составом, предохраняющим от проникновения влаги, растрескивания Teknos

ПЕРЕКРЫТИЯ 1-2 ЭТАЖЕЙ

- Подвенечный оклад Лиственница
- Балки перекрытия брус 45x195 экспортного качества\ клееные балки, обработанные биозащитным составом

КРОВЛЯ

- Стропильная система - брус 45x195 мм экспортного качества, обработанный биозащитным составом
- Система обрешетки\контр обрешетки 25x100, 50x50 мм экспортного качества
- Все деревянные элементы обработаны огнебиозащитным составом.
- Упаковка в специальную защитную пленку.

Цена 5 416 200 руб.

Комплектация ТЕПЛЫЙ КОНТУР

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Раздел АР (Архитектурное решение).
- Раздел КД (Конструкции деревянные).

ОБСЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

- Привязка пятна застройки и оценка состояния участка.
- Геодезические работы (разбивка осей)

ФУНДАМЕНТ

- Земляные работы
- Устройство песчаного основания с уплотнением
- Сваи железобетонные 250x1600-1800 мм.
- Ростверк монолитный железобетонный 250x500 мм.
- Монолитное ж\б перекрытие h 200 мм (опционально)
- Устройство ввода\вывода водопровода и электричества

СТЕНОВОЙ КОМПЛЕКТ

- Рулонная отсечная гидроизоляция под стенами и перегородками.
- Брус клееный профилированный сечением (внешние стены) 202x185(h)мм (ель\сосна)
- Брус клееный профилированный сечением (внутренние перегородки) 160x185(h)мм.
- Клеевая система AkzoNobel (Швеция).
- Ручная шлифовка деталей
- Антисептирование на производстве (на оборудовании «Graco» (США) под давлением 200 атм., обеспечивающим глубокое проникновение в древесину).
- Обработка торцов составом, предохраняющим от проникновения влаги, растрескивания Teknos
- Уплотнительная лента для герметизации перерубов.
- Крепежные элементы для монтажа стенового комплекта.
- Возможность выбора профиля
- Упаковка в специальную защитную пленку

ПЕРЕКРЫТИЯ 1-2 ЭТАЖА

- Устройство подкладочной гидроизоляции на бетонное основание
- Подвенечный оклад Лиственница
- Балки перекрытия брус 45х195 экспортного качества\ клееные балки, обработанные биозащитным составом
- Утепление перекрытий 200 мм Paroc (Финляндия)
- Черновая строительная однопролетная лестница.

КРОВЛЯ

- Стропильная система - брус 45х195 мм экспортного качества, обработанная биозащитным составом
- Система обрешетки\контробрешетки 25х100, 50х50 мм экспортного качества
- Паро-гидроизоляционная мембрана (Европа)
- Установка стропильной конструкции на плавающих опорах, скользящая система
- Вентилируемый подшив свесов - сухая строганная доска экспортного качества
- Кровля - Металлочерепица GrandLine (покрытие полиэстер, комплектующие по проекту)
- Цвет кровельного покрытия на выбор.
- Утепление кровли 200 мм Paroc (Финляндия) включая изоляцию стропил
- Лобовая доска.

ОБЩЕЕ

- Транспортные и накладные расходы
- Упаковка в изоляционную воздухопроницаемую пленку
- Обустройство строительного городка, аренда и обслуживание БИО туалета
- строительная бытовка для проживания рабочих, контейнер для мусора
- Устройство временных площадок и сооружений для хранения комплекта
- Монтаж
- Служба сопровождения сервиса клиента WhatsApp
- Гарантия

Цена 10 415 900 руб.