

## Комплектация ДОМОКОМПЛЕКТ

### ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Раздел АР (Архитектурное решение).
- Раздел КД (Конструкции деревянные).

### СТЕНОВОЙ КОМПЛЕКТ

- Брус клееный профилированный сечением (внешние стены) 202x185(н)мм.
- Брус клееный профилированный сечением (внутренние перегородки) 160x185(н)мм.
- Клеевая система Akzo Nobel.
- Ручная шлифовка каждой детали.
- Антисептирование на производстве (на оборудовании «Graco» (США) под давлением.200 атм., обеспечивающим глубокое проникновение в древесину).
- Обработка торцов составом, предохраняющим от проникновения влаги, растрескивания.
- Уплотнительная лента для герметизации перерубов.
- Крепежные элементы для монтажа стенового комплекта.
- Балки перекрытия из доски 45x190мм, обработанные огнебиозащитным составом.
- Подкладочная доска из лиственницы 50x200мм.
- Черновая строительная однопролетная лестница.
- Упаковка в специальную защитную пленку.

**Без учета двух каркасных перегородок.**

### КРОВЛЯ

- Стропильная система из доски 45x190мм.
- Контробрешетка из бруска 45x45мм.
- Обрешетка из доски 20x90мм.
- Все деревянные элементы обработаны огнебиозащитным составом.

**Цена 2 022 774 руб.**

## Комплектация ТЕПЛЫЙ КОНТУР

### ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Раздел АР (Архитектурное решение).
- Раздел КД (Конструкции деревянные).

### ОБЩЕЕ

- Все транспортные расходы в пределах Московской, Ленинградской, Новгородской областей.
- Погрузо-разгрузочные работы.
- Организация проживания рабочих (бытовка, биотуалет).
- Монтаж.
- Вывоз мусора после завершения строительства.
- Гарантия 10 лет.

### ОБСЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

- Привязка пятна застройки и оценка состояния участка.

### ФУНДАМЕНТ

- Сваи железобетонные 250x1600мм.
- Ростверк монолитный железобетонный 250x600 мм.
- Заводской бетон марки М300 (В22,5).
- Арматура: 8-14 мм.
- Песчаная подсыпка 200 мм под ростверком.

### СТЕНОВОЙ КОМПЛЕКТ

- Рулонная отсечная гидроизоляция под стенами и перегородками.
- Брус клееный профилированный сечением (внешние стены) 202x185(н)мм.
- Брус клееный профилированный сечением (внутренние перегородки) 160x185(н)мм.
- Клеевая система Akzo Nobel.
- Ручная шлифовка каждой детали.
- Антисептирование на производстве (на оборудовании «Graco» (США) под давлением 200 атм., обеспечивающим глубокое проникновение в древесину).
- Обработка торцов составом, предохраняющим от проникновения влаги, растрескивания.
- Уплотнительная лента для герметизации перерубов.
- Крепежные элементы для монтажа стенового комплекта.
- Балки перекрытия из доски 45x190мм, обработанные огнебиозащитным составом.
- Подкладочная доска из лиственницы 50x200мм.
- Черновая строительная однопролетная лестница.
- Упаковка в специальную защитную пленку.

**Без учета двух каркасных перегородок.**

### КРОВЛЯ

- Стропильная система из доски 45x190мм.
- Контробрешетка из бруска 45x45мм.
- Обрешетка из доски 20x90мм.
- Все деревянные элементы обработаны огнебиозащитным составом.
- Утепление 200мм с использованием экологически чистых утеплителей.
- Пароизоляция мембранного типа и ветро- влагозащита.
- Металлочерепицы Grand Line (покрытие полиэстер, комплектующие по проекту).
- Цвет кровельного покрытия на выбор.
- Вентилируемый подшив свесов сухой строганной доской.
- Лобовая доска.
- Водосточная система.

**Цена 3 743 772 руб.**